


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด บริเวณซอย ๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านดึก อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดึก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด บริเวณซอย ๙ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม.หนา ๐.๑๐ ม. พื้นรางลึก ๐.๕๐ - ๐.๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมผลทดสอบ ตัวอย่างคอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ksc. รับรองโดยหน่วยงานราชการ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดึกกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด บริเวณซอย ๙ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสิทธิพร ศรีปาน	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดึก	ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ชมชื่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายจิราวุฒิ เจริญวัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

หมายเหตุ

*ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสิทธิพร ศรีปาน)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..........กรรมการ
(อดิศักดิ์ ชมชื่น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจิราวุฒิ เจริญวัย)

สรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 9 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 152 ม.

หนา 0.10 ม. พื้นรางลึก 0.50 - 0.80 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc รับรองโดยหน่วยงานราชการ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านแม่รากกลาง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 17 มิ.ย. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ยกยอดมา				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	193,970.09			
2	ค่า Factor F		1.3091	253,926.24	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			253,926.24	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ประธาน

(นายสิทธิพร ศรีปาน)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(อติศักดิ์ ชมชื่น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิราวุฒิ เจริญวัย)

กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด

รายการประมาณการก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยแบบมีฝาปิด บริเวณซอย 9 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 152 ม.

หนา 0.10 ม. พื้นรางลึก 0.50 - 0.80 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc รับรองโดยหน่วยงานราชการ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านแม่รากกลาง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ประมาณการ

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

ลำดับ	รายการ			ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	
1	ปริมาณดินขุด	60.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,520.00	8,520.00
2	ปริมาณคอนกรีต 1:2:4 (0.33 ลบ.ม./ม.)	40.00	ลบ.ม.	2,084.11	83,364.40	327.00	13,080.00	96,444.40
3	เหล็กเสริม RB Ø 6 ม.ม (10.4 ม./ม.)	287.00	เส้น	48.60	13,948.20	7.32	2,100.84	16,049.04
4	เหล็กเสริม RB Ø 9 ม.ม (25.7 ม./ม.)	335.00	เส้น	103.65	34,722.75	16.46	5,514.10	40,236.85
5	ทรายหยาบ	3.80	ลบ.ม.	375.00	1,425.00	112.00	425.60	1,850.60
6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	30.00	ก.ก	53.64	1,609.20	-	-	1,609.20
7	งานไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	300.00	18,000.00	121.00	7,260.00	25,260.00
8	งานท่อประปาและสกัดหูช้าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00
					-		-	-
	หมายเหตุ...เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					ค่าวัสดุ + ค่าแรง		193,970.09

ลงชื่อ ประธาน

(นายสิทธิพร ศรีปาน)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(อติศักดิ์ ชมชื่น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิราวุฒิ เจริญวัย)